



Pastos Bons/MA, 22 de julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Av. Getúlio Vargas, 135 – Centro
São João dos Patos – Maranhão
CEP: 65.665-000

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa a execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, conforme Tomada de Preços nº 005/2020 e Processo Administrativo 14.800/2020. As planilhas de preços seguem anexas.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 267.789,51 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços, através de apresentação de sua(s) nota(s) fiscal(is) e seu(s) respectivo(s) recibo(s). O(s) valor(es) destas será(ão) depositado(s) em conta concorrente do Banco do Brasil, Ag 0603-3 (São João dos Patos/MA) e Conta Corrente 23.115-0




Sendo o que se apresenta para o momento, cordial e

Atenciosamente,



Everton Silva Castro
Eng Civil - C 2-1 14 704-0
R# 410.609.113

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão.


LOCAL: UBS São Raimundo I, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO(%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	14,21 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,72 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,42 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,01 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	6,06 %
2.00	ESQUADRIAS							R\$ 2.430,16	9,43 %
2.01	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO	UN	10,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 995,20	3,86 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com


Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng. Civil - CREA-MA 76470
RN 110060911-3



2.03	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M ²	1,50	R\$ 505,39	R\$ 627,84	R\$ 941,76	3,65 %
2.04	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	1,91 %
3.00 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS								R\$ 1.207,58	4,68 %
3.01	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	UN	2,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 87,58	0,34 %
3.02	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 375,02	R\$ 465,88	R\$ 465,88	1,81 %
3.03	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 87,76	R\$ 109,02	R\$ 654,12	2,54 %
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 731,29	2,84 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 410,40	1,59 %
4.02	4401	ORSE	Ventilador de piso ou parede	UN	1,00	R\$ 173,08	R\$ 215,01	R\$ 215,01	0,83 %
4.03	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 105,88	0,41 %
5.00 PINTURA								R\$ 17.711,90	68,70 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	8,38 %

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Everton Silveira Coelho Ribeiro
 Eng. Civil - CREA-MA 7647/D
 RN. 110060911-3



5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	335,00	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 7.517,40	29,16 %
5.03	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	633,70	R\$ 7,21	R\$ 8,95	R\$ 5.671,62	22,00 %
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	208,00	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.362,88	9,17 %
6.00 COMPLEMENTARES								R\$ 36,96	0,14 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,14 %

TOTAL GERAL

R\$ 25.780,33 100,00 %

VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS


Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng. Civil - CREA-MA 7647/D
RN 110060911-3

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousafima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão


LOCAL: UBS São Raimundo II, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	12,16 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,33 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	2,93 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	1,72 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	5,19 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 2.471,28	8,21 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	1,64 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com


Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng. Civil - CREA-MA 7647/D
RN 110060911-3



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	2,64 %
2.03	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 526,11	R\$ 653,58	R\$ 653,58	2,17 %
2.04	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E	M ²	2,00	R\$ 212,65	R\$ 264,17	R\$ 528,34	1,75 %
3.00 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS								R\$ 1.269,79	4,22 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	4,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 175,16	0,58 %
3.02	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$ 167,51	R\$ 208,09	R\$ 416,18	1,38 %
3.03	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 8,45	R\$ 10,49	R\$ 62,94	0,21 %
3.04	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 87,76	R\$ 109,02	R\$ 218,04	0,72 %
3.05	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	R\$ 106,65	R\$ 132,49	R\$ 397,47	1,32 %
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.027,22	3,41 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18"W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 656,64	2,18 %

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Everton Silveira Coelho Ribeiro
 Eng. Civil - CREA-MA 76470-
 RN 110060911-3



4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1.MÓDULO) COM 2.TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T. UN	7,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 370,58	1,23 %
10.A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
AF_12/2015								
5.00	PINTURA							
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	7,17 %
AF_06/2014								
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM M ²	230,00	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 5.161,20	17,14 %
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014								
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, M ²	822,50	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 8.702,05	28,90 %
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014								
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó M ²	255,56	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.903,16	9,64 %
(Hidracor ou similar)								
6.00	COMPLEMENTARES							
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,12 %
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017								
6.02	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M ²	20,00	R\$ 54,03	R\$ 67,12	R\$ 1.342,40	4,46 %
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P								
6.03	84089	SINAPI	PEITÓRIL EM MARMORÉ BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM M	6,00	R\$ 110,74	R\$ 137,57	R\$ 825,42	2,74 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA								
6.04	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM M ²	7,80	R\$ 12,91	R\$ 16,03	R\$ 125,03	0,42 %
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Everton Silveira Coelho Ribeiro
 Eng. Civil - CREA-MA 7647/D
 RN 110060911-3







6.05	87250	SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M ²	7,80	R\$ 43,63	R\$ 54,20	R\$ 422,76	1,40 %
------	-------	---	----------------	------	-----------	-----------	------------	--------

TOTAL

R\$ 30.109,72 100,00 %

TRINTA MIL, CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS


Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng. Civil - CREA/MA 7647/D
RN 110060911-3




JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS São Francisco I, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	16,28 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	3,12 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,92 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINÍCIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,31 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	6,94 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 1.942,94	8,64 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	2,19 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Everson S. Vieira - Eng. Civil - C. 14 1047-D
Rtd 1



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	3,54 %
2.03	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 526,11	R\$ 653,58	R\$ 653,58	2,91 %
3.00 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS								R\$ 238,10	1,06 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 175,16	0,78 %
3.02	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 8,45	R\$ 10,49	R\$ 62,94	0,28 %
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.027,22	4,57 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 656,64	2,92 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 370,58	1,65 %
5.00 PINTURA								R\$ 15.583,27	69,29 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	9,60 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	143,25	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 3.214,53	14,29 %
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	715,00	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 7.564,70	33,63 %


JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com




5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	232,75	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.644,04	11,76 %
6.00 COMPLEMENTARES								R\$ 36,96	0,16 %
6.01	-96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,16 %

TOTAL GERAL								R\$ 22.490,93	100,00 %
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------

VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS


Evanton Silva - CPF: 011.130.730-1
E.S. Constr. e M. 784710
13.11.1503.1-3



JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.990.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS São Francisco II, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	12,73 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,44 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,06 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	1,80 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	5,43 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 2.596,52	9,03 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	1,71 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Evandro Siqueira
E. Q. Siqueira
18/07/2020



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	2,77 %
2.03	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 526,11	R\$ 653,58	R\$ 1.307,16	4,54 %
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS							R\$ 1.502,79	5,22 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 175,16	0,61 %
3.02	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 351,30	R\$ 436,41	R\$ 872,82	3,03 %
3.03	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 69,48	R\$ 86,31	R\$ 86,31	0,30 %
3.04	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	UN	4,00	R\$ 8,45	R\$ 10,49	R\$ 41,96	0,15 %
3.05	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 175,10	R\$ 217,52	R\$ 217,52	0,76 %
3.06	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 87,76	R\$ 109,02	R\$ 109,02	0,38 %
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.027,22	3,57 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com




4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 656,64	2,28 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 370,58	1,29 %
5.00	PINTURA							R\$ 14.764,17	51,32 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	7,51 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	143,25	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 3.214,53	11,17 %
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	458,00	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 4.845,64	16,84 %
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	400,00	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 4.544,00	15,79 %
6.00	COMPLEMENTARES							R\$ 5.216,24	18,13 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,13 %
6.02	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M ²	118,90	R\$ 35,07	R\$ 43,56	R\$ 5.179,28	18,00 %

TOTAL GERAL

R\$ 28.769,38 100,00 %

VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS São Açudinho I, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020


Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	15,08 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,89 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,63 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,14 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	6,43 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 1.636,89	6,74 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,57	R\$ 8,16	R\$ 489,60	2,02 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	5,00	R\$ 81,62	R\$ 101,39	R\$ 506,95	2,09 %
2.03	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M ²	1,00	R\$ 515,45	R\$ 640,34	R\$ 640,34	2,64 %
3.00 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS								R\$ 91,06	0,37 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	2,00	R\$ 36,65	R\$ 45,53	R\$ 91,06	0,37 %
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 745,04	3,07 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00	R\$ 32,68	R\$ 40,59	R\$ 405,90	1,67 %
4.02	4401	ORSE	Ventilador de piso ou parede	un	1,00	R\$ 172,54	R\$ 214,34	R\$ 214,34	0,88 %
4.03	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 50,23	R\$ 62,40	R\$ 124,80	0,51 %
5.00 PINTURA								R\$ 14.047,62	57,84 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 9,97	R\$ 12,38	R\$ 2.476,00	10,20 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	168,90	R\$ 17,41	R\$ 21,62	R\$ 3.651,61	15,04 %
5.03	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	402,00	R\$ 6,59	R\$ 8,18	R\$ 3.288,36	13,54 %




 JW CONSTRUÇÕES

 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

 Av. Domingos Sertão, 150, São José

 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ

 Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com





5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidraçor ou similar)	M ²	200,00	R\$ 8,86	R\$ 11,00	R\$ 2.200,00	9,06 %
5.05	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	215,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 2.431,65	10,01 %
6.00 COMPLEMENTARES								R\$ 4.102,98	16,89 %
6.01	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M ²	20,65	R\$ 31,14	R\$ 38,68	R\$ 798,74	3,29 %
6.02	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 5,32	R\$ 6,60	R\$ 39,60	0,16 %
6.03	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	20,00	R\$ 4,73	R\$ 5,87	R\$ 117,40	0,48 %
6.04	10891	ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M ²	6,00	R\$ 422,24	R\$ 524,54	R\$ 3.147,24	12,96 %
TOTAL GERAL								R\$ 24.286,03	100,00 %

VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS São Açudinho II, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020


Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	16,62 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	3,18 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	4,00 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,35 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	7,08 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 2.261,23	10,26 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,57	R\$ 8,16	R\$ 489,60	2,22 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 81,62	R\$ 101,39	R\$ 811,12	3,68 %
2.03	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M ²	1,50	R\$ 515,45	R\$ 640,34	R\$ 960,51	4,36 %
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS							R\$ 528,31	2,40 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	2,00	R\$ 36,65	R\$ 45,53	R\$ 91,06	0,41 %
3.02	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 351,97	R\$ 437,25	R\$ 437,25	1,98 %
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 530,70	2,41 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00	R\$ 32,68	R\$ 40,59	R\$ 405,90	1,84 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 50,23	R\$ 62,40	R\$ 124,80	0,57 %
5.00	PINTURA							R\$ 12.072,78	54,78 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 9,97	R\$ 12,38	R\$ 2.476,00	11,23 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	141,00	R\$ 17,41	R\$ 21,62	R\$ 3.048,42	13,83 %




 JW CONSTRUÇÕES

 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

 Av. Domingos Sertão, 150, São José

 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma

 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com





5.03	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	502,00	R\$ 6,59	R\$ 8,18	R\$ 4.106,36	18,63 %
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	222,00	R\$ 8,86	R\$ 11,00	R\$ 2.442,00	11,08 %
6.00	COMPLEMENTARES							R\$ 2.983,72	13,54 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 5,32	R\$ 6,60	R\$ 39,60	0,18 %
6.02	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M ³	13,40	R\$ 82,39	R\$ 102,35	R\$ 1.371,49	6,22 %
6.03	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M ³	57,00	R\$ 22,21	R\$ 27,59	R\$ 1.572,63	7,14 %
TOTAL GERAL								R\$ 22.039,18	100,00 %

VINTE E DOIS MIL, TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS Buriti Largo, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	15,72 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	3,01 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,78 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,23 %
1.4	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	6,70 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 3.493,15	14,99 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	2,12 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	3,42 %
2.03	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	M ²	2,00	R\$ 212,65	R\$ 264,17	R\$ 528,34	2,27 %
2.04	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M ²	4,41	R\$ 305,82	R\$ 379,92	R\$ 1.675,45	7,19 %
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS							R\$ 739,84	3,18 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 175,16	0,75 %
3.02	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 351,30	R\$ 436,41	R\$ 436,41	1,87 %
3.03	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 69,48	R\$ 86,31	R\$ 86,31	0,37 %
3.04	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 8,45	R\$ 10,49	R\$ 41,96	0,18 %
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 516,28	2,22 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 410,40	1,76 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 105,88	0,45 %
5.00	PINTURA							R\$ 14.852,09	63,74 %

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	9,27 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CÔRES. AF_06/2014	M ²	143,25	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 3.214,53	13,80 %
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	622,00	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 6.580,76	28,24 %
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	M ²	255,00	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.896,80	12,43 %
6.00	COMPLEMENTARES							R\$ 36,96	0,16 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,16 %
TOTAL GERAL								R\$ 23.300,76	100,00 %

VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS Jatobá dos Noletos, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	10,19 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,02 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	2,46 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR.	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	1,46 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	4,26 %
2.00	ESQUADRIAS							R\$ 2.815,21	7,82 %
2.01	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	10,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 995,20	2,76 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 1.085,50	3,02 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	20,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 820,80	2,28 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 264,70	0,74 %
5.00 PINTURA								R\$ 21.907,67	60,85 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	6,00 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	368,90	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 8.278,12	22,99 %
5.03	88491	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	749,00	R\$ 7,21	R\$ 8,95	R\$ 6.703,55	18,62 %
5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	200,00	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.272,00	6,31 %
5.05	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	215,00	R\$ 9,34	R\$ 11,60	R\$ 2.494,00	6,93 %
6.00 COMPLEMENTARES								R\$ 4.423,64	12,29 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,10 %
6.02	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	20,00	R\$ 4,26	R\$ 5,29	R\$ 105,80	0,29 %




6.03	10891	ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M ²	6,00	R\$ 423,40	R\$ 525,98	R\$ 3.155,88	8,77 %
6.04	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MÓLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	M ²	18,00	R\$ 50,31	R\$ 62,50	R\$ 1.125,00	3,12 %

TOTAL GERAL								R\$ 35.993,95	100,00 %
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-----------------

TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA TE TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com





CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão


LOCAL: UBS IPEM, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	12,18 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,33 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	2,93 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	1,73 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS; INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	5,19 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 4.336,44	14,42 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	1,64 %
2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	2,65 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MÁ
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com





2.03	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 526,11	R\$ 653,58	R\$ 653,58	2,17 %
2.04	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M ²	6,30	R\$ 305,82	R\$ 379,92	R\$ 2.393,50	7,96 %
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS							R\$ 1.199,38	3,99 %
3.01	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 175,16	0,58 %
3.02	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2016	UN	2,00	R\$ 167,51	R\$ 208,09	R\$ 416,18	1,38 %
3.03	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00	R\$ 8,45	R\$ 10,49	R\$ 62,94	0,21 %
3.04	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	R\$ 87,76	R\$ 109,02	R\$ 545,10	1,81 %
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.027,22	3,42 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 P	UN	16,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 656,64	2,18 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 370,58	1,23 %
5.00	PINTURA							R\$ 18.474,31	61,42 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	7,18 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M ²	305,00	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 6.844,20	22,75 %
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M ²	733,50	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 7.760,43	25,80 %

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 Pastos Bon-Ma
 Fone: (99) 3555-1860, Email: jwsousalima@hotmail.com



5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M ²	150,50	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 1.709,68	5,68 %
6.00	COMPLEMENTARES							R\$ 1.379,36	4,59 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,12 %
6.02	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	20,00	R\$ 54,03	R\$ 67,12	R\$ 1.342,40	4,46 %
TOTAL								R\$ 30.079,15	100,00 %

TRINTA MIL, SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: UBS Barro Branco, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

Planilha Orçamentária Sintética


ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1.00	COBERTURA							R\$ 3.662,44	14,68 %
1.01	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	62,00	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 701,22	2,81 %
1.02	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	62,00	R\$ 11,44	R\$ 14,21	R\$ 881,02	3,53 %
1.03	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m ²	100,00	R\$ 4,18	R\$ 5,19	R\$ 519,00	2,08 %
1.04	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	120,00	R\$ 10,48	R\$ 13,01	R\$ 1.561,20	6,26 %
2.00	ESQUADRIA							R\$ 2.502,70	10,03 %
2.01	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira.- R1	m ²	60,00	R\$ 6,62	R\$ 8,22	R\$ 493,20	1,98 %

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



2.02	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	8,00	R\$ 80,11	R\$ 99,52	R\$ 796,16	3,19 %
2.03	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 488,35	R\$ 606,67	R\$ 1.213,34	4,87 %
3.00 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS								R\$ 523,99	2,10 %
3.01	2066	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	2,00	R\$ 35,25	R\$ 43,79	R\$ 87,58	0,35 %
3.02	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 351,30	R\$ 436,41	R\$ 436,41	1,75 %
4.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 516,28	2,07 %
4.01	97615	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00	R\$ 33,04	R\$ 41,04	R\$ 410,40	1,65 %
4.02	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 42,62	R\$ 52,94	R\$ 105,88	0,42 %
5.00 PINTURA								R\$ 17.697,72	70,96 %
5.01	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	200,00	R\$ 8,70	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00	8,66 %
5.02	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	202,25	R\$ 18,07	R\$ 22,44	R\$ 4.538,49	18,20 %
5.03	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	787,30	R\$ 8,52	R\$ 10,58	R\$ 8.329,63	33,40 %


JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-92 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



5.04	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m ²	235,00	R\$ 9,15	R\$ 11,36	R\$ 2.669,60	10,70 %
6.00	COMPLEMENTARES							R\$ 36,96	0,15 %
6.01	96467	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00	R\$ 4,96	R\$ 6,16	R\$ 36,96	0,15 %
TOTAL GERAL								R\$ 24.940,09	100,00 %

VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com





CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: Zona Urbana e Zona Rural, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

ORÇAMENTO SINTÉTICO 1

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%
1.00	COBERTURA	R\$ 36.624,40	13,68%
2.00	ESQUADRIAS	R\$ 26.486,51	9,89%
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 9.400,33	3,51%
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.233,97	3,07%
5.00	PINTURA	R\$ 166.037,94	62,00%
6.00	COMPLEMENTARES	R\$ 21.006,36	7,84%
TOTAL GERAL		R\$ 267.789,51	30,15%

DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

ORÇAMENTO SINTÉTICO 2

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%
1.00	UBS SÃO RAIMUNDO I	R\$ 25.780,33	9,63%
2.00	UBS SÃO RAIMUNDO II	R\$ 30.109,72	11,24%
3.00	UBS SÃO FRANCISCO I	R\$ 22.490,93	8,40%
4.00	UBS SÃO FRANCISCO II	R\$ 28.769,38	10,74%
5.00	UBS AÇUDINHO I	R\$ 24.286,03	9,07%
6.00	UBS AÇUDINHO 2	R\$ 22.039,18	8,23%
7.00	UBS BURITI LARGO	R\$ 23.300,76	8,70%
8.00	UBS JATOBÁ	R\$ 35.993,95	13,44%
9.00	UBS IPEM	R\$ 30.079,15	11,23%
10.00	UBS BARRAO BRANCO	R\$ 24.940,09	9,31%
TOTAL GERAL		R\$ 267.789,51	100,00%

DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES

CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

Av. Domingos Sertão, 150, São José

CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma

Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão
OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São
LOCAL: Zona Urbana e Zona Rural, São João dos Patos, Estado do Maranhão
DATA: 22 de Julho de 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	30 DIAS	60 DIAS
1.00	COBERTURA	36.624,40	13,68%	50,00%	50,00%
				R\$ 18.312,20	R\$ 18.312,20
2.00	ESQUADRIAS	26.486,51	9,89%	50,00%	50,00%
				R\$ 13.243,26	R\$ 13.243,26
3.00	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	9.400,33	3,51%	50,00%	50,00%
				R\$ 4.700,17	R\$ 4.700,17
4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.233,97	3,07%	50,00%	50,00%
				R\$ 4.116,99	R\$ 4.116,99
5.00	PINTURA	166.037,94	62,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 83.018,97	R\$ 83.018,97
6.00	COMPLEMENTARES	21.006,36	7,84%	50,00%	50,00%
				R\$ 10.503,18	R\$ 10.503,18
TOTAL GERAL		267.789,51	100,00%		

VALORES TOTAIS R\$	PARCIAL	R\$ 133.894,75	R\$ 133.894,75
	ACUMULADO	R\$ 133.894,75	R\$ 267.789,51
VALORES TOTAIS %	PARCIAL	50,00%	50,00%
	ACUMULADO	50,00%	100,00%

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

JW CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
 Av. Domingos Sertão, 150, São José
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: Zona Urbana e Zona Rural, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

$$BDI = (1 / (1 - Imp)) \times (1 + Adm) \times (1 + Def) \times (1 + Ris) \times (1 + LB) - 1$$

Onde:

Imp= Impostos e taxas incidentes sobre faturamento

Adm= Despesas Administração Central

Def= Despesas financeiras e seguros

Ris= Riscos e imprevistos

LB= Lucro Bruto

A parcela Imp deverá considerar os valores de PIS, COFINS, ISSQN e CMPPF. A provisão para pagamento do IRPJ e CSLL deverá estar embutida no Lucro Bruto.

No caso deste orçamento, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a uma taxa de BDI de 25,31%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
GRUPO A	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
A-1	Administração central	3,00%
	Total grupo A =	3,00%
GRUPO B	LUCRO	
B-1	Lucro bruto	6,16%
	Total grupo B =	6,16%
GRUPO C	IMPOSTOS	
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISSQN	2,00%
C-4	CPRB	4,50%

JW CONSTRUÇÕES

CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

Av. Domingos Sertão, 150, São José

CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA

Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



		Total grupo C =	10,15%
GRUPO D	DIVERSOS		
D-1	Despesas financeiras		1,23%
D-2	Risco		0,97%
D-3	Seguro + Garantia		0,80%
		Total grupo D =	3,00%
		TOTAL (A+B+C+D) =	25,31%

**LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,
CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Item componente do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	0,97%	1,27%
Despesas financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%



CLIENTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Tomada de Preços 005/2020 - Reforma sem ampliação das Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão

LOCAL: Zona Urbana e Zona Rural, São João dos Patos, Estado do Maranhão

DATA: 22 de Julho de 2020

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriados	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,62%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,29%	7,13%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,51%	16,88%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13%	4,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,25%
C3	Férias Indenizadas	4,81%	3,69%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21%	4,00%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,40%

JW CONSTRUÇÕES

CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6

Av. Domingos Sertão, 150, São José

CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA

Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



C	Total	16,99%	13,04%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre o aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado	0,54%	0,42%
D	Total	8,19%	3,25%
TOTAL(A+B+C+D)		87,49%	49,97%

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com