



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

FOLHA N° _____
N° PROC. 290601/2022
Rubrica

unicef

Processo Administrativo n° 290601/2022
Modalidade: Tomada de Preços n°008/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa para a prestação de serviços de Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município.

Proposta de Preços Empresa:

**REALIZA ENGENHARIA E
IMOBILIÁRIA LTDA - ME,
CNPJ N° 41.768.172/0001-97**

A
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Tomada De Preços Nº 008/2022
Processo Administrativo Nº 290601/2022
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de urbanização de parte da avenida Presidente Médici, na sede do município.
Data: 19/08/2022 (Abertura da Sessão)
Hora: 10:00hs (Dez horas) horário local.

ANEXO II - CARTA PROPOSTA


À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022**

Prezados Senhores,

A empresa REALIZA ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME com sede em Av. Presidente Médici, nº2511, sala 02, na cidade de São João dos Patos do estado do Maranhão inscrita no CNPJ 41.768.172/0001-97, neste ato representada por Dário Rodrigues Ribeiro Guimarães Noletto abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA sua proposta de preços para a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Urbanização de parte da Avenida Presidente Médici, na sede do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, conforme descritos abaixo:

- A) **Preço Global:** R\$ 518.750,67 (Quinhentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)
B) **A validade da proposta é de:** 60 (sessenta) dias
C) **Prazo total de execução:** Conforme o cronograma, podendo ser prorrogado caso a administração julgar viável.
D) **Pagamento:** deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
E) **Dados bancários:**
Banco do Brasil
Agência: 0603-03
Conta: 32.339-x
Realiza Engenharia e Imobiliária LTDA
F) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** anexo a esta.

São João dos Patos - MA, 19 de Agosto de 2022.


REALIZA ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME
CNPJ nº 41.768.172/0001-97,
Dário Rodrigues Ribeiro Guimarães Noletto
CPF nº 031.141.683-70
Empresário

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO DE PARTE DA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, NA SEDE DO
MUNICÍPIO

Bancos
SINAPI - 05/2022 -
Maranhão
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Com Desoneração:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					10.417,37	2,01 %
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	6	345,21	431,51	2.589,06	0,50 %
1.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m ²	6	944,44	1.180,55	7.083,30	1,37 %
1.3	C2873 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	2328,18	0,26	0,32	745,01	0,14 %
2		DEMOLIÇÕES					2.029,71	0,39 %
2.1	C1066 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (TALUDE EXISTENTE)	m ²	25	22,92	28,65	716,25	0,14 %
2.2	C2941 SEINFRA	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	m ²	67,6	15,55	19,43	1.313,46	0,25 %
3		MOVIMENTO DE TERRA					181.676,88	35,02 %
3.1	C0930 SEINFRA	CORTE MANUAL EM TERRA	m ³	1786,84	46,66	58,32	104.208,50	20,09 %
3.2	C0329 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	2322,89	26,68	33,35	77.468,38	14,93 %
4		ESCADARIAS					27.762,64	5,35 %
4.1	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_12/2021	m ²	80,4	49,11	61,38	4.934,95	0,95 %
4.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	4,6	65,09	81,36	374,25	0,07 %
4.3	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	m ²	36,85	25,34	31,67	1.167,03	0,22 %
4.4	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m ³	29,5	399,95	499,93	14.747,93	2,84 %
4.5	C3028 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	29,5	43,08	53,85	1.588,57	0,31 %
4.6	C0923 SEINFRA	CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA (PINTADA)	M	56,7	69,84	87,30	4.949,91	0,95 %

REALIZA ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 41.768.172/0001-97

Av. Presidente Médici, N°2511, Sala II, Centro, São João dos Patos / MA

Dario Rodrigues P. G. Noleto
Engenheiro Civil
CREA-PI: 32370